

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45113000-2 Roboty na placu budowy
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie utwardzenia na działce nr 2202 obręb miasto Aleksandrów Kujawski-Rowerowe Miasteczko
Ruchu Drogowego
INWESTOR : Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
ADRES INWESTORA : ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski
WYKONAWCA ROBÓT : Mentis sp. z o.o.
ADRES WYKONAWCY : ul. Wiejska 59, 87-800 Włocławek
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Smolinski (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 15.09.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.09.2026

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

.1 Zakres opracowania

- " wykonanie utwardzenia z kostki brukowej beżfazowej koloru grafitowego gr. 8 cm -650 m2,
- " wykonanie utwardzenia z kostki brukowej beżfazowej koloru żółtego gr. 8 cm -20 m2,
- " urządzenie terenów zielonych przez ułożenie warstwy humusu gr. 10 cm z obsianiem trawą- 830 m2
- " ustawienie obrzeża betonowego wtopionego o wymiarach 8x30-430 mb,
- "

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45113000-2	Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1	0121-02				
	analogia				
		0.15	ha	0.150	
				RAZEM	0.150
2	45111000-8	Roboty ziemne			
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m3	m ³		
d.2	0202-05	w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczym	m ³	154.100	
		670*0.23		RAZEM	154.100
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.2	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	670.000	
		670		RAZEM	670.000
3		Utwardzenie			
4	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.3	0104-03		m ²	670.000	
		670		RAZEM	670.000
5	KNNR 6	Utwardzenie z kostki brukowej bezfazowej betonowej koloru grafitowego gru-	m ²		
d.3	0502-02	bości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	650.000	
		650		RAZEM	650.000
6	KNNR 6	Utwardzenie z kostki brukowej bezfazowej betonowej koloru żółtego grubości	m ²		
d.3	0502-02	8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	20.000	
		20		RAZEM	20.000
4		Krawężniki			
7	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,	m		
d.4	0404-05	spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	430.000	
		430		RAZEM	430.000
5		Organizacja ruchu			
8	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.5	0702-01		szt.	34.000	
		34		RAZEM	34.000
9	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o	szt.		
d.5	0702-04	pow. do 0.3 m2	szt.	41.000	
		41		RAZEM	41.000
10	KNNR 6	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i	m ²		
d.5	0705-03	krawędziowe przerywane malowane mechanicznie	m ²	45.000	
		45		RAZEM	45.000
11	KNNR 6	Zakup i montaż oznakowania U-9a i U-9b	kpl.		
d.5	0702-06		kpl.	1.000	
	analogia	1		RAZEM	1.000
6	45233262-3	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
12	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie	ha		
d.6	0403-04	mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem	ha	0.083	
		0.083		RAZEM	0.083
13	KNR 2-01	Inwentaryzacja powykonawcza - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.6	0119-03		km	0.280	
		0.28		RAZEM	0.280