



--- W-2 ---  
km 0+265.77  
N=5860374.41 m  
E=6546054.33 m  
 $\alpha= 0^{\circ}01'37.53''$

--- W-3 ---  
km 0+328.98  
N=5860398.94 m  
E=6546112.59 m  
 $\alpha= 0^{\circ}02'38.29''$

wpust L nr 4  
km 0+374.80

koniec trasy  
0+401.62

# LEGENDA

- nawierzchnia ulicy-480 m2  
beton asfaltowy AC 11S gr. 3 cm  
na warstwie wyrównawczej z AC 16W śr. 75 kg/m2
- wymiana kostki brukowej- 1 rząd  
na płytkę guzikową betonową  
koloru żółtego 40x40x8 cm- 4 m2
- istniejąca nawierzchnia  
z kostki brukowej do regulacji  
wysokościowej -80 m2
- wymiana krawężnika betonowego 15x30-20 mb  
wymiana krawężnika betonowego 15x30  
na krawężnik najazdowy -8 mb
- wymiana obrzeża na krawężnik betonowy 15x30-35 mb
- istniejący krawężnik
- granica działki

## Mentis

ul. Wiejska 59  
87-800 Włocławek

biuro.tees@gmail.com  
tel. 665 02 62 62  
NIP 888-278-78-96

Format	Obiekt: Remont ulicy Akacjowej w Aleksandrowie Kujawskim			Faza
A3	Inwestor: Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski ul.Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski			ZGŁOSZENIE
Skala	Temat rysunku: PLAN ZAGOSPDOAROWANIA TERENU			Nr rys. 2
1:500	Imię i nazwisko	Nr Upr.	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. Tomasz Smoliński	KUP/0106/POOD/11		21.03.2025r
Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)				