

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45113000-2 Roboty na placu budowy
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ULICY AKACJOWEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
INWESTOR : Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
ADRES INWESTORA : ul.Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski
WYKONAWCA ROBÓT : Mentis sp. z o.o.
ADRES WYKONAWCY : ul. Wiejska 59, 87-800 Włocławek
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Smolinski (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 18.06.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.06.2025

Data zatwierdzenia

Zakres remontu obejmuje:

- " ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W-
- " ułożenie warstwy ścieralnej z AC 11S gr. 3 cm- 480 m2,
- " przełożenie istniejącego chodnika z kostki brukowej- 80 m2,
- " wymiana kostki brukowej na płytkę ryflowaną koloru żółtego - 4 m2
- " wymiana obrzeża betonowego na krawężnik-35 m,
- " wymiana krawężnika betonowego 15x30 -20 mb,
- " wymiana krawężnika betonowego 15x30 na krawężnik najazdowy -8 mb,
- " Wymiana kompletnego wpustu- 1 egz.,
- " Regulacja studni i zaworów

7.5.1 Konstrukcja ulicy

warstwa ścieralna beton asfaltowy AC 11S 3 cm

warstwa wyrównawcza beton asfaltowy AC 16W śr. 75 kg/ m2 śr. 3 cm

podbudowa zasadnicza istniejąca konstrukcja

RAZEM 6 cm

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45113000-2	Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.050	
		0.05		RAZEM	0.050
2	45113000-2	Roboty rozbiórkowe			
2	KNNR 6	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko-	m		
d.2	0806-08	wej	m	35.000	
		35		RAZEM	35.000
3	KNNR 6	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0806-02		m	28.000	
		28		RAZEM	28.000
4	KNNR 6	Rozebranie chodników z kostki betonowej na podsypce ceentowo piaskowej	m ²		
d.2	0805-06		m ²	4.000	
		4		RAZEM	4.000
5	KNNR 6	Rozebranie chodników z kostki betonowej na podsypce ceentowo piaskowej	m ²		
d.2	0805-06	do regulacji wysokościowej	m ²	80.000	
		80		RAZEM	80.000
6	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyła-	m ³		
d.2	1103-04	dowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³	2.420	
		35*0.08*0.3+0.15*0.30*28+4*0.08		RAZEM	2.420
3		CHODNIK			
7	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-	m ²		
d.3	0502-03	piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- kostka z rozbiórki	m ²	80.000	
		80		RAZEM	80.000
8	KNNR 6	Chodniki z płyt guzikowych koloru żółtego	m ²		
d.3	0503-04		m ²	4.000	
		4		RAZEM	4.000
4		KRAWĘŻNIKI			
9	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-	m		
d.4	0403-03	tonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	55.000	
		55		RAZEM	55.000
10	KNNR 6	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław be-	m		
d.4	0403-03	tonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	8.000	
	analogia	8		RAZEM	8.000
5	45233262-3	ULICA AKACJOWA			
11	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni	m ²		
d.5	1004-05		m ²	480.000	
	analogia	480		RAZEM	480.000
12	KNR 2-31	Skropienie emulsją asfaltową	m ²		
d.5	1004-07		m ²	480.000	
	analogia	480		RAZEM	480.000
13	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową	t		
d.5	0108-02	mechaniczne	t	40.000	
		40		RAZEM	40.000
14	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.5	1004-07		m ²	480.000	
		480		RAZEM	480.000
15	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po	m ²		
d.5	0309-01	zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	480.000	
		480		RAZEM	480.000
6	45233262-3	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
16	KNR-W 2-18	Wymiana istniejących wpustów na wpusty z osadnikiem i syfonem	szt.		
d.6	0524-01		szt.	1.000	
	analogia	1		RAZEM	1.000
17	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.6	1406-03		szt.	4.000	
		4			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	RAZEM	4.000
d.6	1406-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000